



Une demande croissante de géosynthétiques

GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ

Ministère des Transports

Ormstown, Quebec

Novembre 2013

L'objectif de ce projet était d'améliorer la visibilité à une intersection en contrôlant la végétation (phragmite).

Enlever la pierre à une profondeur de 3" tout en gardant une surface nivelée.



Dérouler la membrane Biobarrier et placer sous la glissière de sécurité en s'assurant un placement serré avec les supports de bois.



Recouvrir avec de la pierre le Biobarrier avec une épaisseur minimum de 2" et maximum de 4".



Comme essai, une section de 12 mètres de long n'a pas été traitée avec Biobarrier.



Installation complétée.



Juin 2014

Huit mois après, les herbages ont commencé à pousser dans la section non traitée et pour l'autre section, Biobarrier performe!



Biobarrier est garanti pour une période de 15 ans par le fabricant, mais attendez-vous à ce que cette performance atteigne 25 et même 30 ans!